
| D_050_dk | Hjørneafslutning 135° - BASWAphon-plade på begge sider - nedhængt konstruktion | 31.08.2010 |
|---|---|---|

## Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.




1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. Armeringsvæv
8. BASWAphon Kantprofil PVC Flad


**BASWA acoustic AG**
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com



*BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.*

*Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.*



**Rockidan as**
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk